

321-4374
M. Gwoźdź
JJS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwatorskie elewacji budynku przy ul. Królowej Jadwigi 8
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul. Królowej Jadwigi 8
INWESTOR : Miasto Olsztyn
ADRES INWESTORA : Olsztyn pl. Jana Pawła II 1
SPORZĄDZIK KALKULACJE : Mirosław Cholewka
DATA OPRACOWANIA : 10 07 2009

KANCELARIA
ZAKŁADU LOKALI
I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Wpl. 2009-11-10
Nr. 24696
DZ

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Koszty zakupu [Kz]
Zysk [Z]

% R, S
% Mbezp
% R+Kp(R), S+Kp(S)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
Mirosław Cholewka
14-220 KISIELICE, UL. SZKOLNA 9
NIP 956-189-24-37, REGON 510957460

Data opracowania
10 07 2009

Data zatwierdzenia

Du

KANCELARIA ZAKŁADU LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	
Wpł.	2009 -11- 10
Nr.....
dekr. podpis

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią 1.00*1.60*20+1.00*1.60*10+0.50*0.80*7	m ² m ²	50.800	50.800
				RAZEM	50.800
2	TZKNBK IV -99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu 70+95+171+50	msc msc	386.000	386.000
				RAZEM	386.000
3	TZKNBK IV -101	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu 13+15+14+10	msc msc	52.000	52.000
				RAZEM	52.000
4	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian ANALOGIA USUWANIE STARYCH FARB OLEJNYCH Z POWIERZCHNI ŚCIAN CEGLANYCH 17.5*12+13*12.5+18*17	m ² m ²	678.500	678.500
				RAZEM	678.500
5	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach ANALOGIA USUWANIE TYNKÓW, STARYCH ZAPRAW I KITÓW CEMENTOWYCH 1.60*8.2+1.6*11+11*13.5	m ² m ²	179.220	179.220
				RAZEM	179.220
6	KNR 4-03 1001-01	REPERACJA PĘKNIĘĆ- Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 31.00	m m	31.000	31.000
				RAZEM	31.000
7	KNR 2-02 0617-06	REPERACJA PĘKNIĘĆ- WPROWADZENIE KITU W SZCZELINĘ 31.00	m m	31.000	31.000
				RAZEM	31.000
8	KNR 2-02 0617-05	MONTAŻ PRĘTA 8MM/1MB W ZAPRAWIE 31.00	m m	31.000	31.000
				RAZEM	31.000
9	KNR 2-02 0617-06	REPERACJA PĘKNIĘĆ- WYRÓWNIANIE SPOINY 31.00	m m	31.000	31.000
				RAZEM	31.000
10	TZKNC N-K/VI 1/2-b	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec, cegła 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	m ² m ²	843.500	843.500
				RAZEM	843.500
11	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. oczyszczanie powierzchni cokołów z wykwitów biologicznych (17.5+13+18+11)*0.25	m ² m ²	14.875	14.875
				RAZEM	14.875
12	TZKNC N-K/VI 1/14-b	Odsalanie kamienia (trzykrotne powtórzenie zabiegu) - kamień porowaty - piaskowiec ,cegła 500	dm ² dm ²	500.000	500.000
				RAZEM	500.000
13	TZKNC N-K/VI 3/4-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) 420	dm ² dm ²	420.000	420.000
				RAZEM	420.000
14	TZKNC N-K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) 420	dm ² dm ²	420.000	420.000
				RAZEM	420.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 19-01 0828-03	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - filary, pilastry, gzymsy, atyki 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	m ² m ²	843.500	
				RAZEM	843.500
16	KNR 19-01 0827-01	Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej - mury gładkie 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	m ² m ²	843.500	
				RAZEM	843.500
17	TZKNC N-K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. analogia hydrofobizacja cegły 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	dm ² dm ²	843.500	
				RAZEM	843.500
18	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m z zabezpieczeniami 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	m ² m ²	843.500	
				RAZEM	843.500
19		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
				RAZEM	0.000
20	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 17.5*12+13*12.5+18*17+11*15	m ² m ²	843.500	
				RAZEM	843.500
21	kalk. własna	konserwacja okna od podwórza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	kalk. własna	konserwacja drzwi od podwórza 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 9.36	m ³ m ³	9.360	
				RAZEM	9.360